DATI TECNICI FUNZIONALI

a-Salvaguardia alberi in pista n. numero censimento	(n)
b-Ricettori da schermare con barriere antirumore	
c-Barriere erpetofauna	n
d-Cassette nido micromammiferi(M)/chirotteri(C)	n n
e-Setti impermeabili	n
f-Scavi in alveo/By Passldrico/ Elettropesca	n
g-Periodo di attività taglio veg. legnosa	n
h-Periodo di attività scavi in alveo	n
i-Modifica dism. con inertizzazione della condotta	n
l-Periodo di attività a tutela habitat avifauna	n

CONFINI AMMINISTRATIVI

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE

PRESSIONE DI PROGETTO 75.0 bar
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 64.0
GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f - 0.57

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M.17/04/2008

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA

FASCE TERMORESTRINGENTI C50 PRIMER (A.07.10.02)

DATI GENERALI

DA PROGR. Km 0+000 A 13+809 L=13809.00 m
DN 300 SP 9.5 [12"]

DA PROGR. Km 13+809 A 13+826 L=17.00 m
DN 300 SP 9.5 [12"] ESISTENTE (C.T. 4500230)

DA PROGR. Km 13+826 A 13+832 L=6.00 m (IN PROGETTO DA ALTRA
DN 300 SP 9.5 [12"] OPERA C.T. 9112409)

DA PROGR. Km 13+832 A 14+068 L=236.00 m
DN 300 SP 9.5 [12"] ESISTENTE (C.T. 4500230)

DA PROGR. Km 14+068 A 17+434 L=3366.00 m
DN 300 SP 9.5 [12"]

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 17175.00 m.

FASE EMISSIONE Costruzione

CONFINI AMMINISTRATIVI

PLANIMETRIA 1:2000

LEGENDA

Area di lavoro comprensiva di: (pista di lavoro, allargamenti, piazzole e strade di accesso provvisorie)

METANODOTTO IN PROGETTO
METANODOTTI IN ESERCIZIO
METANODOTTI DA DISMETTERE
ALTRE OPERE IN PROGETTO

NOTA
d-Cassette nido micromammiferi(M)/chirotteri(C) n n
POSA ALMENO 5 GIORNI PRIMA DEL TAGLIO PIANTE

COROGRAFIA SCALA 1:200.000

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Nei Comuni di VAZZOLA, SAN POLO DI PIAVE, ORMELLE, PONTE DI PIAVE, SALGAREDA

Rev.	Data	Descrizione	Disegn.	Contr.	Approv.
0	20/07/2020	EMISSIONE		BATTISTI	LUMINARI

Proprietario: snam
Progettista: COMIS

Disegno: PG-IM-20156-ORT

Impianto: MET. (4500230) PIEVE DI SOLIGO-S.POLO DI PIAVE - SALGAREDA

Variante: MET. VAZZOLA-SALGAREDA DN 300 (12") - DP 75 bar

Revisione	0
Comm.	NR/16091/R-L01
Cod.tec.	20156
Scala	1:2000

PLANIMETRIA CATASTALE SU ORTOFOTO CON MITIGAZIONI